

Legenda :

——————— ... vnitřní kanalizační potrubí HT

—·—·—·— ... venkovní kanalizační potrubí KG

Poznámka :

Odpadní potrubí vnitřní kanalizace (připojovací potrubí a stoupačky) je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových HT z polypropylenu.
Připojovací potrubí je opatřeno protihlukovou izolací tl.9 mm, splaškové odpadní potrubí protihlukovou izolací tl. 13 mm.
Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v drážkách ve zdech v minimálním spádu 3%, nebo je vedeno volně při stěně v instalační příčce, připojeno objímkami se zvukově izolačními elementy, v místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací tloušťky 20 mm.
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny zápachovými uzávěrkami. Na stoupačce kanalizace jsou osazeny čistící tvarovky.
Větrací potrubí je provedeno z potrubí vysoce zvukově izolačních vlasností a opatřeno izolačními návleky tloušťky tl. 5 mm a je ukončeno 1,0 m nad úrovní střechy ventilační hlavicí.
Potrubí venkovní kanalizace a vnitřních ležatých svodů je provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG z tvrdého PVC .
Svodné potrubí vnitřní kanalizace je vedeno v podlaze objektu.
Odpadní potrubí je napojeno na vlastní jímku odpadních vod.
Dešťová voda bude svedena podokapními žlaby do odpadů DN 100, vody budou svedeny venkovními svody opatřených lapači splavenin LSS.
Ležaté potrubí dešť. kan. je provedeno z hrdlových trubek z tvrdého PVC KG.
Potrubí dešť. kan. je vedeno v minimálním spádu 1,5%.

Legenda zařizovacích předmětů :

U – umyvadlo, směšovací páková baterie stojánková umyvadlová, 2xRK15, z.u. umyvadlová

D – směšovací páková bateria stojánková dřezová, 2xRK15, z.u. dřezová

WC – WC závěsné, RK15

S – sprcha, směšovací páková baterie nástěnná sprchová, z.u. sprchová

P – pisoár

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KFJ STAVEBNÍ FIRMA	ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	ALEŠ NĚMEC	ING. KAREL FOUSEK

INVESTOR: Obec Křečkov, č. p. 68, 29001 Křečkov

DATUM 05/2020

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU
p.č.st. 36/1, k.ú. Křečkov
RD č.p. 26 ->
OBECNÍ SKLAD SE ZÁZEMÍM PRO OBECNÍ TECHNIKU A DÍLNOU

FORMÁT 2x A4
MĚŘÍTKO 1:100

OBSAH : KANALIZACE 1.NP

Č. VÝKR. D.1.4.1-02
PARÉ Č.